

番号		
令和2年度 衛生センター基幹的整備改修事業 伊南衛生センター防水及び外壁改修工事		工事設計書
伊南行政組合 伊南衛生センター		
工 事 大 要		
1. 外壁塗装改修工事 1式 2. 屋上防水改修工事 1式	業務期間	日間
	着手予定年月日	令和 2年 月 日
	完成予定年月日	令和 2年 3月10日
	契約保証方法	金銭的保証

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	伊南衛生センター防水及び外壁改修工事						
1	処理棟 外壁改修塗装工事		1	式			
2	処理棟 屋上防水工事		1	式			
3	管理棟 外壁改修塗装工事		1	式			
4	管理棟 屋上防水工事		1	式			
	直接工事費 計						
	共通仮設費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	間接工事費 計						
	合計						
	消費税相当額		10%				
	総 合 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	処理棟 外壁改修工事						
	仮設工事 外部足場	枠組み足場	1,356.0	m2			
	昇降足場	掛m:10m×2箇所	20.0	m			
	ネットシート養生		1,356.0	m2			
	外壁塗装工事 下地調整、補修、仕上	水洗い(高圧洗浄)	880.0	m2			
		外壁ひび割れ補修	880.0	m2			
		可とう形改修塗材E(フッ素) 防水形外装塗(厚付け仕上げ)	880.0	m2			
	シーリング	シリコン撤去含む 変成シリコン	1,178.0	m			
	雨樋塗装(φ150)	素地ごしらえ	23.0	m2			
		SOP塗装	23.0	m2			
	建具塗装 シャッター・ガラリー・SD1 (両面)	RA種	346.0	m2			
		錆止め塗料塗り B種	346.0	m2			
		アクリルシリコン樹脂塗装	346.0	m2			
		計					

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	処理棟 屋上防水改修工事						
	立ち上がり防水撤去	アスファルト防水	198.0	m2			
	高圧洗浄	立上り共	1,408.0	m2			
	下地調整		198.0	m2			
	立上り 防水押え金物	t3×w30(ステンレス) シーリング共	326.0	m			
	改修ドレイン	150φ 撤去共	14.0	個			
	立上り防水	かぶせ工法	198.0	m2			
	屋上防水	かぶせ工法(脱気・軽歩行)	1,210.0	m2			
	ウレタン防水	下地処理	137.0	m2			
		ウレタン塗膜防水	137.0	m2			
	産業廃棄物処理	解体残渣	2.0	m3			
		計					

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	管理棟 外壁改修工事						
	仮設工事 外部足場	枠組み足場	359.0	m2			
	昇降足場	掛m:5m×2箇所	10.0	m			
	ネットシート養生		359.0	m2			
	外壁塗装工事 下地調整、補修、仕上	水洗い(高圧洗浄)	263.0	m2			
		外壁ひび割れ補修	263.0	m2			
		可とう形改修塗材E(フッ素) 防水形外装塗(厚付け仕上げ)	263.0	m2			
	シーリング	シリコン撤去含む 変成シリコン	412.0	m2			
	雨樋塗装(φ150)	素地ごしらえ	6.0	m2			
		SOP塗装	6.0	m2			
		計					

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	管理棟 屋上防水改修工事						
	立ち上がり防水撤去	アスファルト防水	22.0	m2			
	高圧洗浄	立上り共	310.0	m2			
	下地調整		310.0	m2			
	立上り 防水押え金物	t3×w30(ステンレス) シーリング共	36.0	m			
	改修ドレイン	150φ 撤去共	3.0	個			
	立上り防水	かぶせ工法	22.0	m2			
	屋上防水	かぶせ工法(脱気・軽歩行)	288.0	m2			
	ウレタン防水	下地処理	41.0	m2			
		ウレタン塗膜防水	41.0	m2			
	産業廃棄物処理	解体残渣	0.2	m3			
		計					

