

平成 29 年度	事業名 平成29年度 昭和伊南総合病院 消化器病センター・健診センター改修工事	設計書	
駒ヶ根市 赤穂 3230 番地			
設 計 概 要		施 行 方 法	請 負
外来棟、婦人科外来一部 → 消化器病センター 消化器病センター 受検者休憩室 → 検査室⑥ 健診センター リフレッシュルーム → 指導室3部屋 健診センター エコー室、2部屋 → 3部屋 構 造：鉄筋コンクリート造り6階建 改修工事 一式 改修部床総面積：142平方メートル		着 工 年 月 日	平成 29年 月 日
		竣 工 年 月 日	平成 30年 3月16日

明 細 書

NO	項 目 名	規格, 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		総 括 表					
	直接工事費						
	A. 建築主体工事		1.0	式			
	B. 電気設備工事		1.0	式			
	C. 機械設備工事		1.0	式			
	直接工事費 合計						
	共通仮設費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	工事価格 計						
	端数整理						
	合 計						
	消費税額						
	総 計						

明 細 書

NO	項 目 名	規格, 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	A. 建築主体工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	解体撤去工事		1	式			
3	コンクリート工事		1	式			
4	金属工事		1	式			
5	木工事		1	式			
6	左官工事		1	式			
7	建具工事		1	式			
8	塗装工事		1	式			
9	内外装工事		1	式			
10	ユニット工事		1	式			
11	その他工事		1	式			
	計						

明 細 書

NO	項目名	規格, 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	B. 電気設備工事						
1	電灯設備工事		1	式			
2	コンセント設備工事		1	式			
3	弱電設備工事		1	式			
4	自動火災報知設備工事		1	式			
5	既存撤去工事		1	式			
	計						
	C. 機械設備工事						
1	給水設備工事		1	式			
2	排水設備工事		1	式			
3	給湯設備工事		1	式			
4	衛生器具設備工事		1	式			
5	消火設備工事		1	式			
6	冷暖房設備工事		1	式			
7	中央監視盤接続工事		1	式			
8	換気設備工事		1	式			
9	医療ガス設備工事		1	式			
10	既存撤去工事		1	式			
	計						

明 細 書

NO	項 目 名	規格, 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	A. 建築主体工事						
1	直接仮設工事						
	墨出し	床面積	170.0	延㎡			
	外部足場	くさび緊結式 W600 手すり先行型	38.0	掛㎡			
	枠組棚足場	H5.7~7.4m	14.6	㎡			
	昇降足場		10.1	m			
	垂直養生	メッシュシート	130.0	㎡			
	脚立足場		170.0	㎡			
	仮間仕切	LGS下地組+PBt=9.5張り	62.2	㎡			
	養生費		173.0	㎡			
	清掃片付け	工事中	199.0	㎡			
	竣工クリーニング		170.0	㎡			
	1-計						

明 細 書

NO	項目名	規格, 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2	解体撤去工事						
	解体撤去費						
	カッター入れ	床コンクリート面	26.4	m			
	コンクリート解体	ハンドブレーカー	0.3	m ³			
	サッシ廻り はつり		5.7	m			
	溝はつり		9.0	m			
	内部造作材撤去		2.2	m ²			
	間仕切り解体	L G S	94.8	m ²			
	天井解体	下地L G S 共	170.0	m ²			
	金属製建具撤去 小	枠共	3.0	ヶ所			
	金属製建具撤去 大	〃	1.0	ヶ所			
	木製建具撤去 小		3.0	ヶ所			
	ビニルクロス撤去	壁	50.4	m ²			
	せっこうボード撤去	壁	44.5	m ²			
	ビニル床シート撤去		49.8	m ²			
	ビニル床タイル撤去		44.0	m ²			
	タイルカーペット撤去		10.7	m ²			
	乾式二重床 取外し・再取付	H=150~250	2.0	m ²			
	流し台・洗面台撤去		3.0	ヶ所			

明 細 書

NO	項目名	規格, 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	現場発生材小運搬積み込み						
	コンクリート類	コンクリート、ブロック等	0.1	m3			
	コンクリート・金属類以外	角材、板材、合板、木製建具・家具等	6.6	m3			
	金属くず	鋼材、鉄板、アルミ、ステンレス 等	1.0	t			
	発生材運搬費						
	コンクリート類	コンクリート、ブロック等	0.1	m3			
	木くず	角材、板材、合板、木製建具・家具等	0.3	m3			
	金属くず	鋼材、鉄板、アルミ、ステンレス 等	1.0	t			
	廃プラ、ガラス、陶磁器くず		0.4	m3			
	混合建設廃材		1.7	m3			
	廃石膏ボード類		4.2	m3			
	発生材処分費						
	コンクリート類	コンクリート、ブロック等	0.1	m3			
	木くず	角材、板材、合板、木製建具・家具等	0.3	m3			
	金属くず	鋼材、鉄板、アルミ、ステンレス 等	1.0	t			
	廃プラ、ガラス、陶磁器くず		0.4	m3			
	混合建設廃材		1.7	m3			
	廃石膏ボード類		4.2	m3			
	2-計						

明 細 書

NO	項目名	規格, 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	コンクリート工事						
	根伐	機械布堀り	0.6	m3			
	埋戻し	根伐土	0.4	m3			
	残土処分	場外搬出 2km以内	0.2	m3			
	砕石地業	土間下 CR40-0	0.2	m3			
	躯体コンクリート	FC24-18-25	1.1	m3			
	同上打設費		1.1	m3			
	普通型枠		6.0	m ²			
	運搬費	型枠	6.0	m ²			
	異形鉄筋	D13 SD295A	39.1	kg			
	鉄筋加工組立		39.1	kg			
	運搬費	鉄筋	39.1	kg			
	差筋 D13 横向き		16.0	本			
	3-計						

明 細 書

NO	項目名	規格, 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4	金属工事						
	軽量鉄骨壁下地	スタット [®] 65形 @300	50.8	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	スタット [®] 65形 @450	129.0	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	スタット [®] 25形 @300	13.6	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	野縁19形 @300	151.0	m ²			
	軽量鉄骨下がり壁下地	野縁19形	9.7	m			
	壁下地開口補強 65形	扉等三方補強 900*2000程度	8.0	ヶ所			
	〃	〃 1800*2000程度	8.0	ヶ所			
	天井下地開口部補強	ポ [®] ト [®] 切込共 450*450程度	6.0	ヶ所			
	ステンレス床見切	ビニル床用 t=1.2	7.1	m			
	エキスパンションジョイントカバー	アルミ クリアランス50 内壁コーナー	7.2	m			
	〃	アルミ クリアランス50 天井+天井	2.5	m			
	〃	アルミ クリアランス50 天井コーナー	1.5	m			
	6-計						

明 細 書

NO	項目名	規格, 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5	木工事						
	造作用集成材	タモ	0.2	m ³			
	大工工賃		1.0	式			
	釘, 金物類	接着剤共	1.0	式			
	8-計						
6	左官工事						
	床コンクリート面金鍍仕上	貼物下地	0.3	m ²			
	下地調整塗材塗り	セメント系カチオン性樹脂モルタル t=2.0	8.4	m ²			
	床モルタル塗り	金ごて 張物下地	0.6	m ²			
	建具周囲モルタル充填		5.7	m ²			
	10-計						

明 細 書

NO	項目名	規格, 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7	建具工事						
	1 鋼製建具工事						
	SD-1	建具表仕様付属品共	1.0	set			
	SD-2	〃	1.0	set			
	SD-3	〃	2.0	set			
	SD-4	〃	2.0	set			
	SD-5	〃	1.0	set			
	SD-6	〃	1.0	set			
	SD-7	〃	1.0	set			
	SD-8	〃	1.0	set			
	SD-9	〃	3.0	set			
	SD-9'	〃	1.0	set			
	SD-10	〃	1.0	set			
	SD-10'	〃	1.0	set			
	搬入運送費		1.0	式			
	取付費		1.0	式			
	TS-1	建具表仕様付属品共	1.0	set			
	取付調整費		1.0	式			
	PW-1	建具表仕様付属品共	4.0	set			

明 細 書

NO	項目名	規格, 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	取付費		1.0	式			
	7-1 計						
	2 ガラス工事						
	耐熱強化ガラス 5mm	~2.00㎡	4.6	㎡			
	既存ガラス撤去、処分		4.6	ヶ所			
	搬入運送費		1.0	式			
	防火シーリング	6*6	25.9	m			
	シーリング	5*5	9.7	m			
	型板ガラス 4mm		2.0	㎡			
	7-2 計						
	7-計						

明 細 書

NO	項 目 名	規格, 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	塗装工事						
	EP塗装	石膏ボード面 素地ごしらせB種共	131.0	㎡			
	EP塗装	ケイカル板面 素地ごしらせB種共	17.5	㎡			
	CL塗装	素地ごしらせB種共	1.9	㎡			
	CL塗装 細幅	〃	30.2	m			
	SOP塗装	素地ごしらせA種共	5.8	㎡			
	SOP塗装 細幅	〃	38.1	m			
	ポリウレタン塗装 2-UC	木部 A種	3.2	㎡			
	素地ごしらせ	〃	3.2	㎡			
	8-計						

明 細 書

NO	項目名	規格, 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
9	内外装工事						
	ビニル床シート張り	t=2.5	24.9	m ²			
	〃	t=2.0 抗菌・防汚機能	27.8	m ²			
	ビニル床タイル張り	t=3	3.4	m ²			
	ホモニアスビニル床タイル張り	t=3 木調	53.9	m ²			
	タイルカーペット t=6.5 張り	500*500	12.5	m ²			
	ビニル巾木	H=60	81.3	m			
	同上	H=100	94.8	m			
	同上	H=300	16.4	m			
	PBt=21+9.5 二重張り		328.9	m ²			
	高性能遮音シート張り	t=2.8	24.3	m ²			
	高密度ロックウール充填	遮音システム四周処理	184.8	m			
	ウレタン系シーリング	同上	184.8	m			
	グラスウール充填	24k t=50	180.4	m ²			
	PB t =12.5 張り	LGS下地 突付け張り	114.4	m ²			
	防水PB t=12.5 張り		89.7	m ²			
	メラミン不燃化粧板 t=3		58.7	m ²			
	多孔質セラミック板 t=6	300角	2.9	m ²			
	銘木化粧合板	t=5.5	3.1	m ²			
	構造用合板 t=12	3*6 針葉樹 特類	5.2	m ²			

明 細 書

NO	項目名	規格, 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	普通ラワン合板 t=4	材 3*6 2類	4.4	m ²			
	ビニルクロス張り	壁	162.8	m ²			
	同上	天井	69.5	m ²			
	掲示用マグネットクロス張り		4.4	m ²			
	PB t=9.5 張り	LGS下地 突付け張り	69.5	m ²			
	化粧PB t=9.5 張り	455*910	96.9	m ²			
	ロックール化粧吸音板 張り	t=12 リブ	4.6	m ²			
	同上	t=9 フラット	1.1	m ²			
	ケイ酸カルシウム板 張り	t=6 突付け張り	19.3	m ²			
	塩ビコーナー		223.3	m			
	下り壁 塩ビ見切縁		14.7	m			
	ダイノックシート張り	木調	2.0	m ²			
	ポストフォームカウンター	t=19 W120	2.2	m			
	同上	t=19 W150	1.0	m			
	同上	t=19 W300	2.0	m			
	手すり兼用ストレッチャーガード	硬質樹脂製 H150 端部6箇所	7.3	m			
	ストレッチャーガード	硬質樹脂製 H200 端部2箇所	1.0	m			
	コーナー保護材	硬質樹脂製 50*50 L=1250mm×10箇所、 エントキャップ 共	12.5	m			
	アルミ製ピクチャーレール 天井用	可動フック 10個共	7.7	m			
	天井点検口	450*450	6.0	ヶ所			

明 細 書

NO	項目名	規格, 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	床点検口	600*600 SUS目地枠	2.0	ヶ所			
	ロールスクリーン	W1050*H1200	1.0	set			
	ベネシャンブラインド	スラット25 W700*H1600	1.0	set			
	〃	〃 W1300*H1600	1.0	set			
	アコーディオンカーテン	W1300*H2000	1.0	set			
	採寸、取付費		1.0	式			
	透湿防水シート		2.4	m ²			
	窯業系サイディング張り	材工 t=16 横張り	2.4	m ²			
	シーリング	MS-2	6.1	m			
	9-計						
10	ユニット工事						
	家具 K-1	運搬取付共	1.0	set			

明 細 書

NO	項 目 名	規格, 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	家具 K-2		1.0	set			
	家具 K-3		1.0	set			
	家具 K-4		1.0	set			
	10-計						
11	その他工事						
	室名札 平付型	250×60 アクリル板 UV印刷文字	7.0	ヶ所			

明 細 書

NO	項目名	規格, 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	//	300×80	1.0	ヶ所			
	ピクトサイン	150*150 アクリル既製品	2.0	ヶ所			
	消火器	粉末ABC 10型 アルミ製 蓄圧式	1.0	本			
	室内空気環境測定	パッシブ法 6項目ホルムアルデヒド、VOC	1.0	ヶ所			
	11-計						
	B. 電気設備工事						
1	電灯設備工事						

明 細 書

NO	項目名	規格, 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	電線						
	照明器具 A1		3.0	台			
	A2		3.0	台			
	A3		11.0	台			
	A4		7.0	台			
	B		2.0	台			
	C		2.0	台			
	D		1.0	台			
	E		5.0	台			
	F		2.0	台			
	G1		5.0	台			
	G2		1.0	台			
	H		4.0	台			
	I		18.0	台			
	埋込スイッチ	1 P15Ax1 (新金)	17.0	個			
	調光スイッチ		3.0	個			
	電線 VVF2.0-3C	天井	88.0	m			
	VVF1.6-3C	//	191.0	m			
	VVF1.6-2C	//	142.0	m			
	電線管 PF16	隠ぺい	51.0	m			
	位置ボックス	アウトレット	21.0	個			

明 細 書

NO	項 目 名	規格, 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	区画貫通処理材	50φ 壁	8.0	ヶ所			
	非常灯再取付		13.0	台			
	1-計						
2	コンセント設備工事						
	埋込コンセント	2P15Ax1接地極付き	32.0	個			

明 細 書

NO	項 目 名	規格, 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電線 VVF2.0-3C	天井	266.0	m			
	電線管 PF16	隠ぺい	96.0	m			
	位置ボックス	アウトレット 浅形 塗代付	32.0	個			
	区画貫通処理材	壁50φ	8.0	ヶ所			
	電線 CV5.5-4C	隠ぺい	66.0	m			
	エアコン移設電源切回し		1.0	式			
	2-計						
3	弱電設備工事						
	天井埋込スピーカー		12.0	台			

明 細 書

NO	項目名	規格, 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	アッテネーター		10.0	個			
	TV直列ユニット		2.0	個			
	電話モジュージャック		5.0	個			
	LAN用モジュージャック		9.0	個			
	非常用押釦		6.0	個			
	非常用表示灯		6.0	個			
	ナースコール表示機		1.0	式			
	電線 HP1.2-3C	隠ぺい	223.0	m			
	S-5C-FB	隠ぺい	66.0	m			
	ICT0.5-2P	隠ぺい	112.0	m			
	UTP0.5-4P Cat5e	隠ぺい	321.0	m			
	AE1.2-2C	隠ぺい	65.0	m			
	電線管 PF16	隠ぺい	104.0	m			
	位置ボックス	アウトレット 浅形 塗代付	39.0	個			
	TV天井吊金具		1.0	式			
	3-計						
4	自動火災報知設備工事						
	差動式スポット型感知器	R型 2種露出	11.0	個			

明 細 書

NO	項目名	規格, 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	定温式スポット型感知器	R型 1種露出	7.0	個			
	光電式スポット型感知器	R型 2種露出	4.0	個			
	電線 AE1.2-2C	天井	104.0	m			
	R型受信機 データ書換費		1.0	式			
	試験検査立会費		1.0	式			
	所轄消防申請費		1.0	式			
	4-計						
5	既存撤去工事						
	照明器具		43.0	台			

明 細 書

NO	項 目 名	規格, 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	非常灯	再利用	13.0	台			
	コンセント		46.0	個			
	スイッチ		29.0	個			
	弱電機器		19.0	個			
	自動火災報知器		14.0	個			
	5-計						
	C. 機械設備工事						
1	給水設備工事						

明 細 書

NO	項目名	規格, 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	給水管(雑用水)	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 VB 40A 暗渠内	5.0	m			
	給水管(雑用水)	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 VB 20A 暗渠内	2.0	m			
	給水管(雑用水)	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 VB 15A 暗渠内	0.5	m			
	給水管(雑用水)	保温付ポリブデン管 PB 16Φ	4.0	m			
	給水管(雑用水)	保温付ポリブデン管 PB 13Φ	13.0	m			
	給水管(上水)	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 VB 20A 屋内一般	1.0	m			
	給水管(上水)	保温付ポリブデン管 PB 16Φ	9.0	m			
	給水管(上水)	保温付ポリブデン管 PB 13Φ	20.5	m			
	給水管(上水)	ポリブデン管 PB 13Φ	4.0	m			
	給水管(上水)	サヤ管 25Φ	4.0	m			
	GV	JIS10K コア入 20A	1.0	個			
	GV	JIS10K コア入 15A	1.0	個			
	穴明け研り補修費		1.0	式			
	根伐埋戻し工事		1.0	式			
	保温工事費		1.0	式			
	既存管切断接続工事		1.0	式			
	1-計						
2	排水設備工事						
	排水管	VP 100φ 暗渠内	15.0	m			

明 細 書

NO	項目名	規格, 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	排水管	VP 75φ 暗渠内	11.5	m			
	排水管	VP 50φ 暗渠内	0.5	m			
	排水管	VP 40φ 暗渠内	14.5	m			
	排水管	VP 40φ 屋内一般	2.0	m			
	排水管	VP 50φ 地中	3.0	m			
	排水管	耐火二層管 VP 40φ 屋内一般	3.0	m			
	流し用排水トラップ	T14AA-40	2.0	台			
	穴明け研り補修工事		1.0	式			
	根伐埋戻し工事		1.0	式			
	保温工事		1.0	式			
	既存管切断接続工事		1.0	式			
	2-計						
3	給湯設備工事						
	給湯管	保温付ポリブデン管 PB 16Φ 暗渠内	16.0	m			

明 細 書

NO	項目名	規格, 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	給湯管	保温付ポリブデン管 PB 13Φ 暗渠内	22.0	m			
	給湯管	ポリブデン管 PB 18Φ 地中	4.0	m			
	サヤ管	25Φ 地中	4.0	m			
	GV	JIS10K コア入 20A	1.0	個			
	GV	JIS10K コア入 15A	1.0	個			
	穴明け研り補修工事		1.0	式			
	根伐埋戻し工事		1.0	式			
	保温工事		1.0	式			
	既存管切断接続工事		1.0	式			
	3-計						
4	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	CS597BCS 便蓋無し 温水洗浄暖房便座 棚付二連紙巻器	6.0	組			

明 細 書

NO	項目名	規格, 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	洗面器	L270CM 自動水栓 (混合サーモ付) 排水金具	2.0	組			
	手洗器	LSE90AAPR 自動水栓	1.0	組			
	手洗器	LSE90ABSZ 自動水栓	1.0	組			
	手洗器	LSL570BSF 自動水栓	1.0	組			
	可動手すり	EWC731	2.0	台			
	I型手すり	TS134GKY8S	1.0	台			
	L型手すり	TS134GLMY8S	3.0	台			
	L型手すり	T112CL11	2.0	台			
	背もたれ	EWC383CR	2.0	台			
	ベビーチェア	YKA16R	1.0	台			
	掃除流し	SK500 横水栓レバー式	1.0	組			
	化粧鏡	YM3580AC	2.0	枚			
	シングルレバー混合栓	TKGG30EZ	2.0	個			
	洗面化粧台		1.0	台			
	4-計						
5	消火設備工事						
	【機器費】						

明 細 書

NO	項目名	規格, 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	スプリンクラーヘッド	埋込型 高感度 72℃ 耐外力向上	23.0	個			
	巻出しフレキ	付属品付 1800型	23.0	本			
	説明盤類		1.0	式			
	【材料費】						
	仕切弁 (青銅)	ネジ込式・10K・25A	3.0	個			
	仕切弁 (青銅)	ネジ込式・10K・32A	1.0	個			
	仕切弁 (青銅)	ネジ込式・10K・50A	2.0	個			
	配管用炭素鋼鋼管 (白)	JIS G 3452 40A	2.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管 (白)	JIS G 3452 32A	3.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管 (白)	JIS G 3452 25A	45.0	m			
	配管用継手		1.0	式			
	配管支持金物類		1.0	式			
	配管固定金具類		1.0	式			
	巻出し配管固定金具類		1.0	式			
	雑材消耗品		1.0	式			
	【工事費】						
	配管工事		1.0	式			
	撤去工事一式		1.0	式			
	巻出し工事費		1.0	式			

明 細 書

NO	項 目 名	規格, 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	機器取付工費		1.0	式			
	アンカー打設工費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	【工事諸掛】						
	梱包運搬費		1.0	式			
	官庁立会費		1.0	式			
	構内小運搬費		1.0	式			
	5-計						
6	冷暖房設備工事						
	新AC-1 ルームエアコン	S28RCV 天井カセット 1 方向	1.0	台			

明 細 書

NO	項目名	規格, 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	新ACP-2-1 ヒールイン形エアコン	FXYSP-112 吸込みハネ, 吹出ファンハネ吹出ユニット共	1.0	台			
	新ACP-2-2 ヒールイン形エアコン	FXYSP-71 吸込みハネ, 吹出ファンハネ吹出ユニット共	1.0	台			
	既AC-28 セパレート形エアコン	2.8kWタイプ	1.0	台			
	室内機移設	天井カセット1方向					
	既AC-33 セパレート形エアコン	6.3kWタイプ	1.0	台			
	室内機取外し再取付	天吊り形					
	既AC-36 セパレート形エアコン	6.3kWタイプ	1.0	台			
	室内機取外し再取付	壁掛け形					
	既AC-37 セパレート形エアコン	6.3kWタイプ	1.0	台			
	室内機取外し再取付	壁掛け形					
	既AC-65 ルームエアコン	2.8kWタイプ	1.0	台			
	室内外機共移設	壁掛け形 屋外機用壁掛架台共					
	既ACP-1 セパレート形エアコン	8.0kWタイプ	1.0	台			
	室内機移設	天井カセット4方向					
	PH-1 パネルヒーター	0.75kW 壁掛け形 サモスタット付, いたずら防止カバー共	1.0	台			
	PH-2 パネルヒーター	0.5kW 壁掛け形 サモスタット付, いたずら防止カバー共	1.0	台			
	PH-3 パネルヒーター	0.25kW 壁掛け形 サモスタット付, いたずら防止カバー共	4.0	台			
	冷媒管	冷媒用被覆銅管 9.5/15.9 屋内	10.0	m			
	冷媒管	冷媒用被覆銅管 6.4/9.5 屋内	18.0	m			
	ドレン管	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (ドレン) VP 40φ 屋内	3.5	m			
	ドレン管	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (ドレン) VP 30φ 屋内	1.0	m			

明 細 書

NO	項目名	規格, 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ドレン管	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (ドレン) VP 25φ 屋内	12.5	m			
	ドレン管	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (ドレン) VP 20φ 屋内	13.0	m			
	SAダクト	保温フレキ 200φ	23.0	m			
	SAダクト	保温フレキ 150φ	8.5	m			
	穴明け研り補修工事		1.0	式			
	スリムダクト工事		1.0	式			
	防露工事		1.0	式			
	二次側配線工事		1.0	式			
	既存FC吸込み口取外し再取付	内診室 (2)、問診室系統 x 2箇所	1.0	式			
	試運転調整費	室外機9台	1.0	式			
	6-計						
7	中央監視盤接続工事						
	グラフィック画面修正作業費		1.0	式			

明 細 書

NO	項目名	規格, 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ポイント追加作業費		1.0	式			
	試運転調整費		1.0	式			
	7-計						
8	換気設備工事						
	VF-1 天井埋込形換気扇	VD-13ZALC10 深型フード(SUS製,ギャラリ付)	2.0	台			

明 細 書

NO	項目名	規格, 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	VF-2 天井埋込形換気扇	VD-10ZALC10 深型フード(SUS製,ギャラリ付)	4.0	台			
	VF-3 天井埋込形換気扇	VD-18ZLXP10-CS 深型フード(SUS製,ギャラリ付)	1.0	台			
	VF-4 天井埋込形換気扇	VD-20ZLXP10-CS	1.0	台			
	VF-5 天井埋込形換気扇	VD-23ZX10-C 深型フード(SUS製,ギャラリ付)	1.0	台			
	VF-6 パイプ用ファン	V-08PXD7 深型フード(SUS製,ギャラリ付)	1.0	台			
	VF-7 ダクト用換気扇	V-20ZLM7	2.0	台			
	OA-1 給気レジスター	プッシュ式 150φ 深型フード(SUS製,防虫網付)	1.0	台			
	吹出し口	VHS 200x200	2.0	個			
	吹出し口BOX	400x400x250H GW25t内張り共	2.0	個			
	給気グリル	200φ 風量調整機能付	6.0	個			
	排気グリル	200φ フィルター付	6.0	個			
	排気グリル	100φ	7.0	個			
	スパイラルダクト(パス)	200φ	9.0	m			
	スパイラルダクト(EA)	150φ	20.0	m			
	スパイラルダクト(EA)	100φ	31.0	m			
	スパイラルダクト(OA)	150φ	4.5	m			
	穴明け補修工事		1.0	式			
	防露工事		1.0	式			
	既存接続工事		1.0	式			

明 細 書

NO	項 目 名	規格, 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天吊アウトレット	2口用 O,V	1.0	台			
	同上器具取付費		1.0	式			
	器具作動検査費		1.0	式			
	消耗品及び雑材料		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	<酸素配管工事>						
	純銅管材料費	O-10φ	9.0	m			
	接種類		1.0	式			
	配管支持及び吊金物		1.0	式			
	養生費		1.0	式			
	特殊銀ロー補助費		1.0	式			
	消耗品及び雑材料		1.0	式			
	配管工事費		1.0	式			
	不活性ガス溶接費		1.0	式			
	はつり補修費		1.0	式			
	塗装工事費		1.0	式			
	配管クリーニング費		1.0	式			
	配管気密試験		1.0	式			
	配管系統検査費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			

明 細 書

NO	項目名	規格, 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	<吸引配管工事>						
	純銅管材料費	V-20 φ	30.0	m			
	接種類		1.0	式			
	配管支持及び吊金物		1.0	式			
	養生費		1.0	式			
	特殊銀ロー補助費		1.0	式			
	消耗品及び雑材料		1.0	式			
	配管工事費		1.0	式			
	はつり補修費		1.0	式			
	塗装工事費		1.0	式			
	配管クリーニング費		1.0	式			
	配管気密試験		1.0	式			
	配管系統検査費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	9-計						
10	既存撤去工事						

明 細 書

NO	項 目 名	規格, 摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	衛生器具撤去	洋風大便器x2組、洗面器x1組、汚物流しx1組、ベビーカーx2台、手すりx2ヶ、混合水栓x2ヶ	1.0	式			
	助産師外来エアコン撤去	ルームエアコン壁掛け形x1台	1.0	組			
	健診センターエアコン撤去	天井カセット4方向 8.0kw、7.1kw マルチタイプ室内機x2台	1.0	式			
	天井埋込形FC撤去	接続ダクト及び制気口	1.0	式			
	温水パネルヒーター撤去		1.0	式			
	換気扇撤去	3台 ダクト共	1.0	式			
	不用配管撤去		1.0	式			
	撤去物運搬・処分		1.0	式			
	10-計						