

工事名	令和6年度 伊南聖苑敷地内排水調査業務 伊南聖苑（駒ヶ根市赤穂14679番地1）				( 回変更 )		事業区分	
							工事区分	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
水路改良			式		1			
土工			式		1			
掘削工			式		1			
掘削（土砂）			m3		3		3.3	
残土処理			式		1			
土砂等運搬			m3		3		3.3	
排水構造物工			式		1			
作業土工			式		1			
床掘り（土砂）			m3		10		9.7	
埋戻し(発生土)			m3		3		3.4	
基面整正			m2		30		33.5	
土砂等運搬			m3		6		5.9	
側溝工			式		1			

工事名	令和6年度 伊南聖苑敷地内排水調査業務 伊南聖苑（駒ヶ根市赤穂14679番地1）				( 回変更 )		事業区分	
							工事区分	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
ベンチフリューム		BF -300	m		2		2.0	
		グレーチング蓋 歩道用300細目 L=1.0m	枚		2		2	
管渠工			式		1			
塩化ビニル管		VU 150	m		30		30.4	
集水枥・マンホール工			式		1			
プレキャスト集水枥		450型	基		4		4	
場所打水路工			式		1			
場所打水路		場所打ちU型側溝	m		20		20.1	
		グレーチング蓋 歩道用300細目 L=1.0m	枚		20		20	

# 土 量 集 計 表

## 土工

工種	数量	備考	工種	数量	備考
掘削	3.3				
掘削合計	3.3		盛土合計	0.0	

## 残土処理

$$V = 3.3 - 0.0 / 0.9 = 3.3 \text{ m3}$$

## 排水構造物工 作業土工

工種	数量	備考	工種	数量	備考
床掘	9.7		埋戻し	3.4	

## 残土処理

$$V = 9.7 - 3.4 / 0.9 = 5.9 \text{ m3}$$





[illegible][illegible]

[illegible]





[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]