

伊南行政組合伊南衛生センター概要

1. 施設の概要

名称	伊南行政組合伊南衛生センター (TEL0265-82-3973)
所在地	駒ヶ根市赤穂 14,616 番地 52
処理能力	26kl/日
処理方法	下水道投入方式(前処理+固液分離+簡易ばっ気+希釈)
敷地面積	12,509 m ²

2. 事業の概要

工事着工	昭和56年 1月		
工事竣工	昭和57年 11月		
発注者	伊南行政組合		
設計施工	アタカ工業株式会社		
処理方法	高負荷脱窒素処理方式 (処理能力: 80kl/日)		
総事業費	1,315,850 千円		
内用地代	207,609 千円	国庫補助	363,066 千円
土地造成	16,000 千円	県補助金	26,140 千円
事務費	3,500 千円	起債	797,900 千円
工事	1,088,741 千円	市町村分担金	128,744 千円

3. 工事の概要

① 主要構造物

- ・ 管理棟 鉄筋コンクリート造平屋建 建築面積 300.19 m²
- ・ 処理棟 " 2階建 " 1,318.49 m²
(延 1,618.68 m²)

地下水槽部分 671 m²

地上 1階 1,206.27 m²

地上 2階 426.95 m²

- #### ② 本体工事
- ・ 土木建築工事
 - ・ 機械工事
 - ・ 配管工事
 - ・ 電気、計装工事

- #### ③ 附帯工事
- ・ 構内道路工事
 - ・ 場内整備工事
 - ・ さく井工事
 - ・ 門、囲障工事
 - ・ 駐車場工事

④ 基幹的整備改修事業 (令和元~2年度)

- ・ 基幹的設備改良工事 786,302 千円
- ・ 防水及び外壁改修工事 33,946 千円

4. その他

業務支援 (有) 伊南環境センター