

伊南行政組合伊南衛生センター概要

1. 施設の概要

名称	伊南行政組合伊南衛生センター (TEL0265-82-3973)
所在地	駒ヶ根市赤穂 14,616 番地 52
処理能力	100kl/日
処理方法	高負荷脱窒素処理方式(IZジェットエアレーションシステム)
敷地面積	12,509 m ²

2. 事業の概要

工事着工	昭和56年 1月		
工事竣工	昭和57年 11月		
発注者	伊南行政組合		
設計施工	アタカ工業株式会社		
総事業費	1,315,850 千円		
内用地代	207,609 千円	国庫補助	363,066 千円
土地造成	16,000 千円	県補助金	26,140 千円
事務費	3,500 千円	起債	797,900 千円
工事	1,088,741 千円	市町村分担金	128,744 千円

3. 工事の概要

① 主要構造物

- ・ 管理棟 鉄筋コンクリート造平屋建 建築面積 300.19 m²
- ・ 処理棟 " 2階建 " 1,318.49 m²
(延 1,618.68 m²)

地下水槽部分 671 m²

地上 1階 1,206.27 m²

地上 2階 426.95 m²

② 本体工事

- ・ 土木建築工事
- ・ 機械工事
- ・ 配管工事

- ・ 電気、計装工事

③ 附帯工事

- ・ 構内道路工事
- ・ 場内整備工事
- ・ さく井工事

- ・ 門、囲障工事
- ・ 駐車場工事